2025

Orçamento Montagem Rede – Proposta Técnica-Comercial

CURSO DE OPERADOR DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS EM REDE

TECLABS INFORMÁTICA – ASAFE BEZERRA

Sumário

Introdução: 2

Apresentação da Empresa 2

Objetivo da Rede 2

Topologia da Rede: 3

Diagrama Lógico (Cisco Packet Tracer) 3

Diagrama Físico(Cisco Packet Tracer) 4

Quantidade de Computadores / Laptops / Servidores Setorizados: 4

Quantidade de Equipamentos da Rede: 4

Equipe Técnica 5

Cronograma do Projeto de Rede - Execução em 5 Etapas 5

ORÇAMENTOS 5

PROPOSTA FINAL 6

Introdução:

Apresentação da Empresa

Fundada em 1999, a **TecLabs Informática Soluções em TI** atua há mais de duas décadas no mercado de tecnologia, oferecendo equipamentos de informática, suporte técnico especializado e projetos de infraestrutura de rede para empresas de pequeno, médio e grande porte.

Com ampla experiência em **montagem de redes locais (LAN)**, servidores e configuração de ambientes corporativos, a TecLabs Informática se destaca pela qualidade, compromisso com prazos e atendimento personalizado.

A presente proposta comercial contempla a **venda de computadores, servidores e demais equipamentos de rede**, além da prestação de serviços técnicos especializados, conforme as necessidades da empresa contratante. Nosso objetivo é entregar uma solução completa, segura e escalável, garantindo alto desempenho e suporte contínuo.

Objetivo da Rede

O objetivo deste projeto é planejar, estruturar e configurar uma rede local (LAN) corporativa para atender às necessidades operacionais de uma empresa de médio porte.

A rede abrangerá desde a instalação física e cabeamento estruturado até a configuração lógica dos dispositivos e servidores, promovendo conectividade estável, segurança de dados e facilidade de gerenciamento.

A proposta contempla a solução técnica completa que envolve:

1. **Montagem da topologia lógica e física da rede** utilizando o simulador Cisco Packet Tracer, representando fielmente a disposição dos dispositivos e conexões.

2. **Definição completa da estrutura de hardware e software**, especificando configurações para computadores, laptops, servidores, switches e roteadores, além do sistema operacional e ferramentas de rede.

3. **Configuração de dois servidores dedicados**:

    - **Servidor DHCP**, responsável por distribuir IPs automaticamente.

    - **Servidor Web**, que hospedará uma página institucional acessível pelos dispositivos da rede (intranet).

1. **Planejamento do cabeamento físico**, incluindo número de pontos, tipo de cabo (CAT5e), conectores, canaletas, patch panels, e demais materiais necessários à organização da infraestrutura.

Topologia da Rede:

Diagrama Lógico (Cisco Packet Tracer)



Diagrama Físico(Cisco Packet Tracer)



Quantidade de Computadores / Laptops / Servidores Setorizados:

Departamento	Item	Processador	RAM	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Total (R$)
RH	PC	Intel Core I5, 8GB DDR3, SSD 240GB, Monitor 19", Teclado, Mouse	8 GB	3	R$ 1.650,00	R$ 4.950,00
Financeiro	PC	Intel Core I5, 8GB DDR3, SSD 240GB, Monitor 19",Teclado, Mouse	8 GB	2	R$ 1.650,00	R$ 3.300,00
Administrativo	PC	Intel Core I5, 8GB DDR3, SSD 240GB, Monitor 19",Teclado, Mouse	8 GB	3	R$ 1.650,00	R$ 4.950,00
Recepção	PC	Intel Core I5, 8GB DDR3, SSD 240GB, Monitor 19",Teclado, Mouse	8 GB	1	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
Design	PC	Intel Core I7, 16GB DDR3, SSD 240GB, Monitor 23", GEForce	16 GB	5	R$ 2.500,00	R$ 12.500,00
Desenvolvimento	PC	Intel Core I7, 16GB DDR3, SSD 240GB, Monitor 19"	16 GB	8	R$ 2.000,00	R$ 16.000,00
Gerência	Laptop	Notebook Asus Vivobook 16 Intel Core I7 1355U 16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home Tela 16 Fhd Cool Silver – X1605VA-MB764W	16Gb	3	R$ 5.269,00	R$ 15.807,00
Diretoria	Laptop	Notebook Asus Vivobook 16 Intel Core I7 1355U 16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home Tela 16 Fhd Cool Silver – X1605VA-MB764W	16Gb	3	R$ 5.269,00	R$ 15.807,00
TI	Servidor DHCP	Servidor Xeon E5 2680 V4 14 Núcleos 64gb Ram 1tb Ssd Nvme	64gb	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
TI	Servidor Web	Pc Servidor Cpu I7 14700 14a Ger 64g Ddr4 Nvme 1tb 600w	64 GB	1	R$ 5.999,00	R$ 5.999,00
					TOTAL COMPUTADORES	R$ 84.163,00

Quantidade de Equipamentos da Rede:

TI	1	SWITCH CISCO CATALYST 2960 24 PORTAS
TI	1	SWITCH TPLINK TLSG180-E 8PORTAS
TI	1	PATCH PANEL
TI	1	RACK

Equipe Técnica

Inclui equipe técnica composta por:

PROFISSIONAL	QTDE PROFISSIONAIS	DIAS	Valor Unitário (R$)	Total (R$)
Técnicos de Infraestrutura	4	3	R$ 350,00	R$ 4.200,00
Técnicos de Rede	2	2	R$ 400,00	R$ 1.600,00
Auxiliares Técnicos	2	5	R$ 250,00	R$ 2.500,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO (20%)	20%			R$ 1.660,00
			TOTAL GERAL	R$ 9.960,00

Cronograma do Projeto de Rede - Execução em 5 Etapas

Etapa	Descrição	Duração Estimada	Responsável
1	Levantamento de Requisitos	1 dia	Analista de Redes
2	Compra de Equipamentos e Materiais	2 dias	Setor de Compras
3	Instalação Física e Cabeamento	3 dias	Técnicos de Rede
4	Configuração de Equipamentos e Testes	2 dias	Equipe de TI
5	Treinamento e Entrega do Projeto	1 dia	Instrutor / Suporte

ORÇAMENTOS

PLANILHA EXCEL COM VALORES DOS COMPUTADORES/LAPTOPS/SERVIDORES

Departamento	Item	Processador	RAM	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Total (R$)
RH	PC	Core i3	8 GB	3	R$ 2.500,00	R$ 7.500,00
Financeiro	PC	Core i5	8 GB	2	R$ 2.800,00	R$ 5.600,00
Administrativo	PC	Core i3	4 GB	3	R$ 2.300,00	R$ 6.900,00
Recepção	PC	Core i3	4 GB	1	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
Design	PC	Core i7	16 GB	5	R$ 3.800,00	R$ 19.000,00
Desenvolvimento	PC	Core i7	16 GB	8	R$ 4.000,00	R$ 32.000,00
Gerência	Laptop	Core i5/i7	8-16 GB	6	R$ 4.500,00	R$ 27.000,00
TI	Servidor DHCP	Xeon/Ryzen 5	16 GB	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
TI	Servidor Web	Xeon/i7	32 GB	1	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
					TOTAL COMPUTADORES	R$ 108.700,00

PLANILHA EXCEL COM VALORES DOS EQUIPAMENTOS DE REDE / INSTALAÇÃO

Departamento	Item	Processador	RAM	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Total (R$)
Infraestrutura	Switch 24 portas	-	-	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Infraestrutura	Switch 8 portas	-	-	1	R$ 300,00	R$ 300,00
Infraestrutura	Roteador Wireless	-	-	1	R$ 300,00	R$ 300,00
Instalação	Cabo de rede CAT5e (rolo 305m)	-	-	5	R$ 400,00	R$ 2.000,00
Instalação	Conectores RJ45	-	-	100	R$ 0,50	R$ 50,00
Instalação	Patch Panel 24 portas	-	-	2	R$ 150,00	R$ 300,00
Instalação	Rack 12U	-	-	1	R$ 700,00	R$ 700,00
Instalação	Canaletas (metro)	-	-	50	R$ 7,00	R$ 350,00
					TOTAL EQUIPAMENTOS REDE	R$ 5.000,00

PLANILHA EXCEL COM CUSTOS DE MÃO DE OBRA TECNICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO

PROFISSIONAL	QTDE PROFISSIONAIS	DIAS	Valor Unitário (R$)	Total (R$)
Técnicos de Infraestrutura	4	3	R$ 350,00	R$ 4.200,00
Técnicos de Rede	2	2	R$ 400,00	R$ 1.600,00
Auxiliares Técnicos	2	5	R$ 250,00	R$ 2.500,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO (20%)	20%			R$ 1.660,00
			TOTAL GERAL	R$ 9.960,00

PROPOSTA FINAL

Essa proposta é válida por 15 dias a partir do envio da mesma.

Rio de Janeiro, 27/06/25